



Consiliul comunal Brătuleni
Raionul Nisporeni
Republica Moldova

MD- 6417 satul Brătuleni, r-n Nisporeni, Republica Moldova, tel: 026455238, 026455236 , fax: 026455236,
e-mail: bprimaria@mail.ru; IDNO 1007601004755

DECIZIE nr. 1/ _____

Din „___” _____ 2020

s. Brătuleni

Cu privire la corelarea
bugetul local aprobat pentru anul 2020

În conformitate cu art. 14, alin 1 din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale; Legea 181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală; Hotărârea de Guvern nr.250 2019 și 349/2019 cu privire la alocarea și repartizarea unor mijloace financiare ; Decizia consiliului local nr. 05/14 din 16.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului local în a doua lectură pentru anul 2020”; avizul pozitiv al comisiilor de specialitate, consiliul local Brătuleni

DECIDE:

- I. Se aprobă corelarea bugetului local aprobat pentru anul 2020 astfel:
Suma de **150,0 (o sută cinczeci)** mii lei de la transferurile la cod eco 191220” Transferuri capitale primare cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de niv I” se redirecționează la partea de CHELTUIELI la cod eco 312120 „Reparații capitalele ale construcțiilor speciale”, grupa 06, 0620 „Dezvoltare comunală și amenajare”, cod de activitate 7502(P1 P2) - **150,0 (o sută cinczeci) mii lei**
- II. Responsabilitatea îndeplinirii prezentei decizii i se atribuie contabilului -șef dna Hajiu Valentina
- III. Controlul executării prezentei decizii i se atribuie primarului, dl Nicole Chercheja

Au votat pro - consilieri, contra - consilieri, abținuți - Consilieri

Președintele ședinței consiliului _____

Contrasemnat:


Secretarul consiliului local

Mariana GALEA

Imi asum răspundere pentru corectitudinea datelor prezentului proiect de decizie

Contabil -șef  Valentina HAJIU

Avizat:

Primar  Nicolae CHERCHEJA

.. 03 februarie 2020

Nota informativă

Partea de venituri pentru anul bugetar 2020 a Primăriei Brătulești se rectifică cu suma de 150,0 m. lei de la transferurile cu codul -eco 191220 „Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I următoare să fie alocate la partea de cheltuieli:

312.120 „Reparații capitale ale construcțiilor speciale” la gr. 06; 0620 „Dezvaltare comună și amenajare” (P1 P2) 7502 cod-activitate

Contabil v. Hojdu

Lucrari de reparatie exterioara la biblioteca sateasca din s.Bratuleni r-n Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

T

Valoarea de deviz 233 711 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi asociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	167,500	42,668 41,515	7 146,957 6 953,796
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	159,700	10,829 10,379	1 729,359 1 657,494
3	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capr. orilor intre 2 reazeme	buc	6,000	139,584 39,209	837,503 235,253
4	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	12,300	19,789 6,919	243,401 85,106
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasiroase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	159,700	44,941 17,010	7 177,085 2 716,420
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	159,700	26,830 14,415	4 284,710 2 302,075

1	2	3	4	5	6		
		sau amprentate					
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./profnastil /	m2	167,500	205,013 69,192	34 339,603 11 589,660	
8	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru stresina si antisipei	m3	0,220	5 471,868 1 268,518	1 203,811 279,074	
9	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din lambriuri de rasinoase faltuite si geluite cu latimea medie de 0,4 m	m2	23,900	467,018 230,640	11 161,730 5 512,296	
10	CN16D	Vopsitorii cu l vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la stresina	m2	23,900	44,714 31,713	1 068,676 757,941	
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	37,300	210,937 20,181	7 867,936 752,751	
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	17,000	197,421 17,298	3 356,154 294,066	
13	CE23C adaptat	Opritori de zapada	m	37,000	149,451 63,426	5 529,687 2 346,762	
		Total Acoperis Inclusiv salariu				85 946,612 35 482,694	
		2. Tencuieli exterioare					
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2	98,500	16,145 15,568	1 590,263 1 533,468	
15	CF15A	Tencuieli exterioare executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane	m2	98,500	120,747 98,022	11 893,592 9 655,167	
16	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	98,500	75,677 44,975	7 454,153 4 430,018	
17	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura	m2	98,500	48,747 36,326	4 801,543 3 578,092	

	2	3	4	5	6	7
		sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100 /tencuiala decorativa /				
		Total Tencuieli exterioare Inclusiv salariu				25 739,551 19 196,745
		3. Soclu				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2	21,100	16,145 15,568	340,655 328,489
19	CF15A	Tencuieli exterioare executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane	m2	21,100	120,748 98,022	2 547,774 2 068,264
20	CF17B k=8	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	21,100	100,910 59,966	2 129,210 1 265,291
21	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/d=4Bp1 100x100	kg	18,260	19,684 2,883	359,424 52,644
22	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100 /tencuiala decorativa /	m2	17,100	48,764 36,326	833,862 621,172
23	CI21A	Placarea peretilor fundatiei cu placi tip „Cosauti,, artificiale cu adeziv Class extra	m2	4,000	279,842 167,214	1 119,368 668,856
		Total Soclu Inclusiv salariu				7 330,293 5 004,716
		4. Veranda				
		4.1. Pardosele				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,600	70,040 40,362	1 793,023 1 033,268
25	CG47C	Pardoseli din placi vibrotornate OL 20-2 tip„Patrat facure,, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:30.4x30.4 gr,30 mm	m2	25,600	185,023 68,039	4 736,578 1 741,793

1	2	3	4	5	6		
		Total Pardosele Inclusiv salariu					6 529 2 775,00
		4.2. Scari					
26	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,200	258,027 197,197	309,632 236,636	
27	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) /scari /	m3	1,500	1 170,875 328,662	1 756,313 492,993	
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	17,200	18,530 1,730	318,713 29,753	
		Total Scari Inclusiv salariu					2 384,658 759,382
		4.3. soclu					
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2	11,100	16,145 15,568	179,207 172,807	
30	CF15A	Tencuieli exterioare executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane	m2	11,100	120,748 98,022	1 340,304 1 088,044	
31	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	8,900	75,638 44,975	673,176 400,275	
32	CI21A	Placarea peretilor fundatiei cu placi tip „Cosauti,, artificiale cu adeziv Class extra	m2	11,100	279,836 167,214	3 106,182 1 856,075	
		Total soclu Inclusiv salariu					5 298,869 3 517,201
		Total Veranda Inclusiv salariu					14 213,128 7 051,644
		5. pereu					
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,000	9,115 9,115	54,692 54,692	

1	2	3	4	5	6	7
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,000	402,733 7,583	1 208,200 22,750
35	CG22A	Strat din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	30,000	123,369 51,894	3 701,070 1 556,820
		Total perez				4 963,962
		Inclusiv salariu				1 634,262

	Total	lei	138 194
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	15 383
	Transportarea materialelor	10,00 %	6 889
	Cheltuieli de regie	14,50 %	23 268
	Beneficiu de deviz	6,00 %	11 024
	TVA	20,00 %	38 953
			233 711
	Total deviz:		68 369
	Inclusiv salariu		

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)